

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
MAGAZYN PRACE REMONTOWE					
1 45215140-0 PRACE DEMONTAŻOWE					
1	KNR 4-04	Rozebranie przesłony otworu w podłodze	m ²		
d.1	0406-02		m ²	1.950	
	analogia	1.3*1.5			
				RAZEM	1.950
2	KNR 4-01	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m ³		
d.1	0203-08		m ³	0.195	
		1.3*1.5*0.1			
				RAZEM	0.195
3	KNR 2-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żelazne o śr. 8-14 mm	t		
d.1	0290-02		t	0.040	
		0.04			
				RAZEM	0.040
4	KNR 4-04	Demontaż umywalk fajansowych z syfonami, półkami, zaworami i wspornikami	szt.		
d.1	0705-08		szt.	1.000	
		1			
				RAZEM	1.000
5	KNR 4-04	Demontaż przewodów kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych o śr. 100-200 mm	m		
d.1	0703-09		m	13.600	
		4.2+4.5+4.9			
				RAZEM	13.600
6	KNR 4-02	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm	m		
d.1	0114-01		m	40.000	
		40			
				RAZEM	40.000
7	KNR 4-01	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
d.1	0819-15		m ²	0.720	
		1.2*0.6			
				RAZEM	0.720
8	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
d.1	0354-04		szt.	3.000	
		3			
				RAZEM	3.000
9	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności (sufitów pod skosami)	m ²		
d.1	1204-08		m ²	17.270	
		7.7*1.7+3.8*1.1			
				RAZEM	17.270
10	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m ²		
d.1	1204-08		m ²	260.000	
		260			
				RAZEM	260.000
2 PRACE REMONTOWE					
11	KNR 0-12	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej	m ²		
d.2	0829-04		m ²	0.720	
		1.2*0.6			
				RAZEM	0.720
12	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.2	1204-02		m ²	260.000	
		260			
				RAZEM	260.000
13	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi	m ²		
d.2	2701-01		m ²	108.300	
		15.7+17.3+16.6+6.5+19.9+16.4+15.9			
				RAZEM	108.300
14	KNR 4-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m ²		
d.2	0211-01		m ²	108.300	
		15.7+17.3+16.6+6.5+19.9+16.4+15.9			
				RAZEM	108.300
15	KNR-W 2-02	Warstwy wyrównawcze i wygładzające - warstwy przewodzące do wykładzin z PCW	m ²		
d.2	1130-02		m ²	108.300	
		108.30			
				RAZEM	108.300
16	KNR-W 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych Tarkett z warstwą izolacyjną rulonową	m ²		
d.2	1123-01		m ²	108.300	
		108.30			
				RAZEM	108.300
17	KNR-W 2-02	Posadzki - listwy przyściennie z tworzyw sztucznych zgrzewane	m		
d.2	1124-05		m	99.000	
		99			
				RAZEM	99.000
18	KNR-W 2-02	Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi (zabudowa istniejącego rurażu technologicznego)	m ²		
d.2	2701-01		m ²	0.850	
		0.25*0.25*(4.2+4.5+4.9)			
				RAZEM	0.850

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR-W 2-02	Drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe	m ²		
d.2	1040-01	1.15*2.10	m ²	2.415	
				RAZEM	2.415
20	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe jednokrotnie malowane	m ²		
d.2	1020-01	0.9*2*2+0.1*2	m ²	3.800	
				RAZEM	3.800
21	KNR-W 2-15	Rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych - obiekty służby zdrowia lub uczelni	m		
d.2	0106-01		m	2.000	
	z.sz.3.4.				
	9903-2	2		RAZEM	2.000
22	KNR-W 2-15	Baterie umywalkowe jednouchwytowe z dwoma zaworami o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
d.2	0137-03	1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR-W 2-15	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.2	0230-02	1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNNR 5	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.2	1207-01	90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
25	KNNR 5	Przebijanie otworów śr. 80 mm o długości do 1/2 ceg. w ścianach lub stropach	otw.		
d.2	1209-0404	z cegły	otw.	12.000	
		12		RAZEM	12.000
26	KNNR 5	Zaprawianie bruzd o szerokości do 25 mm	m		
d.2	1208-01	90	m	90.000	
				RAZEM	90.000
27	KNNR 5	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
d.2	0205-01	95	m	95.000	
				RAZEM	95.000
28	KNNR 5	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact	kpl.		
d.2	0503-01	13	kpl.	13.000	
				RAZEM	13.000
29	KNR 2-17	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - w obiektach modernizowanych	m ²		
d.2	0122-02		m ²	1.000	
	z.o.3.3. 9903	1		RAZEM	1.000
3		ADAPTACJA POMIESZCZEŃ DLA POTRZEB APTEKI SZPITALNEJ			
30	KNR AT-02	Ścianki działowe z płyt gipsowych zwykłych ORTH gr. 10cm - transport materiałów wyciągiem	m ²		
d.3	2051-03	37	m ²	37.000	
				RAZEM	37.000
31	KNR 4-04	Rozebranie konstrukcji ścianki działowej pod montaż drzwi wewnętrznych oraz okienka podawczego	m ²		
d.3	0803-01		m ²	2.740	
	analiza indywidualna	0.8*0.8+2.1*1.0		RAZEM	2.740
32	KNR-W 2-02	Okna podawcze otwierane jednokrotnie malowane i oszkłone fabrycznie o powierzchni do 1.0 m ²	m ²		
d.3	1011-03	0.7*0.7	m ²	0.490	
				RAZEM	0.490
33	KNR-W 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
d.3	1022-01	0.9*2*3	m ²	5.400	
				RAZEM	5.400
34	KNR-W 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.3	1510-03	63+37+6	m ²	106.000	
				RAZEM	106.000
35	KNR AT-22	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.3	0101-01	13	m ²	13.000	
				RAZEM	13.000
36	KNR-W 2-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na zaprawie klejowej	m ²		
d.3	0840-05	13	m ²	13.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	13.000
37	KNR 2-15 d.3 0115-01	Baterie umywalkowe lub zmywakowe ściennie o śr. nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
38	KNR 2-15 d.3 0223-02 z.sz.3.3. 9905-01	Montaż brodzików z tworzywa sztucznego - budynki służby zdrowia	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
39	KNNR 5 d.3 0205-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych brzdach w podłożu innym niż betonowe	m		
		140	m	140.000	
				RAZEM	140.000
40	KNNR 5 d.3 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact	kpl.		
		11	kpl.	11.000	
				RAZEM	11.000
41	KNNR 5 d.3 0503-01	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych - żarowa, halogenowa, compact	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
42	KNNR 5 d.3 0208-01	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane w ciągach wielokrotnych na betonie, cegle, gazobetonie, gipsie	m		
		80	m	80.000	
				RAZEM	80.000
43	KNNR 5 d.3 0308-01	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtychkowe 2-biegunkowe końcowe o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	szt.		
		32	szt.	32.000	
				RAZEM	32.000
44	KNNR 5 d.3 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
45	KNNR 5 d.3 1301-02	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR AT-14 d.3 0106-01	Montaż złącza światłowodowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
47	KNR AT-14 d.3 0102-07	Układanie poziomego okablowania strukturalnego - odcinek poziomy, dodatek za ułożenie na suficie podwieszonym	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
48	KNR AT-14 d.3 0103-02	Ręczne przeciąganie odcinków okablowania strukturalnego przez przepusty w przegrodach budowlanych na wys. do 1,5 m - 1 kabel światłowodowy	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
49	KNR AT-14 d.3 0103-08	Ręczne przeciąganie odcinków okablowania strukturalnego przez przepusty w przegrodach budowlanych - dodatek za przeciąganie na wysokości powyżej 2,0 m	m		
		70	m	70.000	
				RAZEM	70.000
50	KNR AT-14 d.3 0104-01	Spawanie kabla światłowodowego wielomodowego w kasetach światłowodowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
51	KNR AT-14 d.3 0110-04	Montaż wyposażenia szaf dystrybucyjnych 19" - listwa zasilająca	kpl.		
		5	kpl.	5.000	
				RAZEM	5.000
52	KNR AT-14 d.3 0107-01	Montaż gniazd RJ45 w gnieździe abonenckim lub panelu	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
53	KNR AT-14 d.3 0111-01	Wykonanie pomiarów torów transmisyjnych zgodnie z wymaganiami	pomiar		
		1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000
54	KNR-W 2-17 d.3 0140-01 z.o.3.3. 9902 z.o.3.6. 9904-2	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm - obiekty modernizowane - obiekty służby zdrowia lub szkolnictwa wyższego	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
55	KNR-W 2-17 d.3 0113-02 z.o.3.3. 9902	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ B/I o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - obiekty modernizowane	m ²		
		0.15*7	m ²	1.050	
				RAZEM	1.050
56	KNR 4-04 d.3 0301-02	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 10 cm (rozkucie podjazdu betonowego przed drzwiami wejściowymi do magazynu)	m ³		
		(2.77+3.2)*1.8*0.12	m ³	1.290	
				RAZEM	1.290
57	KNR 4-04 d.3 0705-12 analogia	Demontaż rur deszczowych o śr. do 200 mm - wpustu kanalizacji deszczowej	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
58	KNR 9-19 d.3 0108-01	Odrzybianie przy użyciu środków chemicznych - powierzchnia odrzybiana do 2 m ²	msc.		
		5	msc.	5.000	
				RAZEM	5.000
59	KNR 4-01 d.3 0535-05	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
60	KNR 2-31 d.3 0308-03	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna o grubości 5 cm	m ²		
		2.77+3.5	m ²	6.270	
				RAZEM	6.270
61	KNR 2-31 d.3 0308-04	Nawierzchnia betonowa - warstwa górna - każdy dalszy 1 cm grubości ponad 5 cm	m ²		
		Krotność = 5	m ²	6.720	
		6.72		RAZEM	6.720
62	KNR 9-26 d.3 0106-02	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu lub tworzywa sztucznego o szerokości w świetle 150 mm i wysokości ponad 150 do 200 mm; klasa obciążenia B125	m		
		2	m	2.000	
				RAZEM	2.000
63	KNR AT-27 d.3 0202-02	Izolacja pozioma podkładowo - nawierzchniowa o gr. 3 mm naładana ręcznie na wyrównanym podłożu	m ²		
		10*3	m ²	30.000	
				RAZEM	30.000
64	KNR 4-01 d.3 0529-02 analogia	Obniżenie spadku istniejącej rury spustowej wraz z połączeniem jej do kraty odwodnienia liniowego	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000