

Razem dział: wentylacja						
3.7		tlen				
67 d.3.7	KNR 2-15 0601-03	Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 12-15 mm na ścianach w instalacjach gazów medycznych	m	15,000		
68 d.3.7	KNR 2-15 0604-03	Trójniki miedziane gładkie o śr.zew. 12-15 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.	2,000		
69 d.3.7	KNR 2-15 0616-01	Skrzynki do zaworów w instalacjach gazów medycznych	szt.	1,000		
70 d.3.7	KNR 2-15 0613-01	Punkty poboru gazów medycznych	kpl.	2,000		
71 d.3.7	KNR 2-15 0633-01	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - przedmuchiwanie	pkt.p ob.	1,000		
72 d.3.7	KNR 2-15 0633-02	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - próba na ciśnienie do 1.0 MPa - pierwsze 30 m	odc. 30m	1,000		
73 d.3.7	KNR 2-15 0633-06	Przygotowanie instalacji gazów medycznych do uruchomienia - napełnienie	pkt.p ob.	15,000		
74 d.3.7	KNR 2-15 0634-04	Połączenia lutowane elementów instalacji gazów medycznych przy śr.rury 12 mm	szt.	12,000		
75 d.3.7	KNR 4-01 0333-06	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 3 ceg. na zaprawie wapiennej dla tlenu - 3 szt , dla sprężonego powietrza 3 szt	szt.	3 + 3 = 6,000		
76 d.3.7	KNR 4-01 0336-01	Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m	15,000		
Razem dział: tlen						
3.8		sprężone powietrze				
77 d.3.8	KNR 2-15 0601-04	Rurociągi miedziane na ciśnienie do 1.0 MPa o śr.zew. 18-20 mm na ścianach	m	24,000		
78 d.3.8	KNR 2-15 0606-04	Złączki miedziane gładkie o śr.zew. 18-20 mm w instalacjach gazów medycznych	szt.	20,000		
79 d.3.8	KNR 2-15 0608-03	Zawory odcinające ZMT o śr. 20 mm na ciśnienie do 1.0 MPa w instalacjach gazów medycznych	szt.	2,000		
80 d.3.8	KNR-W 2-15 0307-01	Próba instalacji sprężonego powietrza	lokal .	1,000		
Razem dział: sprężone powietrze						